

영흥면 내리 1212-3번지 외 1필지

생활형 숙박시설 신축 개발행위허가 재심의

○ 심의결과 : 조건부 가결 조치계획서

구 분	심의 의결 내용	조치 계획 내용
기 반 시 설 계 획	○ 오수처리시설 용량이 급수계획, 오수발생량에 비해 과다 설계 되었으므로 전문가의 검토 후 적정 용량으로 수정 검토	○ 오수처리시설 용량 재검토 기존 일일처리 용량 900m³ → 일일처리 용량 700m³으로 조정함
	○ 투수블럭은 향후 막힘현상이 없도록 저류형 투수 기능 유지가 장기간 검증된 제품 사용 요망	○ 투수블럭은 장기간 검증된 제품으로 사용 하겠음.
안 전 및 방 재 계 획	○ 건축옹벽의 FRP인조바위 재질을 콘크리트 등 견고한 재질로 변경 검토	○ 건축옹벽의 FRP인조바위 재질을 견고한 인조석으로 변경함.
기 타	○ 구조물 안전하게 시공 요망	○ 구조물 안전하게 시공하겠음.
	○ 건축물 기초(mat) 품질관리 철저 요망	○ 건축물 기초(mat) 품질관리를 철저히 하겠음.
	○ 숙박시설과 해변 접근로 향후 설치 시 안전성에 대한 검토필요 요망	○ 숙박시설과 해변 접근로 향후 설치 시 안전성에 대한 충분히 검토 하겠음.